

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletlac KOMBI" o wysokości do 15 m 15,35*10,00+11,90*10,70+11,90*11,30+15,35*10,50	m ² m ²	576.475	
			RAZEM	576.475
2	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² (15,35*9,7+15,35*10,35+11,9*11,0+11,9*10,4)-(1,5*0,9*3+1,3*0,9*3+1,5*0,9*3+1,3*0,9*3+1,5*0,9*5+1,3*0,9*5+1,5*0,9*2+1,3*0,9*2+1,95*0,9+2,1*1,16)	m ² m ²	525.477	
			RAZEM	525.477
3	Oslony okien folia polietylenowa 1,5*0,9*3+1,3*0,9*3+1,5*0,9*3+1,3*0,9*3+1,5*0,9*5+1,3*0,9*5+1,5*0,9*2+1,3*0,9*2	m ² m ²	32.760	
			RAZEM	32.760
4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m ² 6	szt. szt.	6.000	
			RAZEM	6.000
5	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1,5*0,9*0,38+1,3*0,9*0,38+1,3*0,9*0,38+1,5*0,9*0,38+0,9*0,47*0,51	m ³ m ³	2.576	
			RAZEM	2.576
6	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. do 1.0 m ² (0,9*0,42)*(3+2+4+1)+(0,3*0,5)*(8+4+10+8)	m ² m ²	8.280	
			RAZEM	8.280
7	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 0.5 m ² 40	szt. szt.	40.000	
			RAZEM	40.000
8	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ² 1,3*0,9*2+1,5*0,9*1+1,3*0,9*8+1,5*0,9*2+1,5*0,9*5+1,5*0,9*3	m ² m ²	26.550	
			RAZEM	26.550
9	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ² 1,3*0,9*2+1,5*0,9*1+1,3*0,9*8+1,5*0,9*2+1,5*0,9*5+1,5*0,9*3	m ² m ²	26.550	
			RAZEM	26.550
10	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o pow. ponad 0.5 m ² w ramach drewnianych (1,3*0,9*2+1,5*0,9*1+1,3*0,9*8+1,5*0,9*2+1,5*0,9*5+1,5*0,9*3+(0,9*0,42)*(3+2+4+1)+(0,3*0,5)*(8+4+10+8))*0,5	m ² m ²	17.415	
			RAZEM	17.415
11	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² 1,95*0,9+2,1*1,16	m ² m ²	4.191	
			RAZEM	4.191
12	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys. detalu w rzucie do 12 cm) - wykonanie odlewów cementowych (1,6*2+0,9)*(6+6+4+4)+(1,4*2*0,9)*(6+6+4+4)	m m	132.400	
			RAZEM	132.400
13	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys. detalu w rzucie do 12 cm) - montaż odlewów cementowych (1,6*2+0,9)*(6+6+4+4)+(1,4*2*0,9)*(6+6+4+4)	m m	132.400	
			RAZEM	132.400
14	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. poziomo 15,35	m m	15.350	
			RAZEM	15.350
15	Tynki zewn. profili ciągnionych szlachetnych cyklinowanych o szer. do 40 cm z przygotowaniem zaprawy 15,35*2	m m	30.700	
			RAZEM	30.700
16	Tynki zewn. profili ciągnionych szlachetnych cyklinowanych o szer. do 20 cm z przygotowaniem zaprawy (15,35*2+11,90*2)*3	m m	163.500	
			RAZEM	163.500
17	Dwukrotne flauatowanie powierzchni zewnętrznych (15,35*9,7+15,35*10,35+11,9*11,0+11,9*10,4)-(1,5*0,9*3+1,3*0,9*3+1,5*0,9*3+1,3*0,9*3+1,5*0,9*5+1,3*0,9*5+1,5*0,9*2+1,3*0,9*2+1,95*0,9+2,1*1,16)	m ² m ²	525.477	
			RAZEM	525.477
18	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (15,35*9,7+15,35*10,35+11,9*11,0+11,9*10,4)-(1,5*0,9*3+1,3*0,9*3+1,5*0,9*3+1,3*0,9*3+1,5*0,9*5+1,3*0,9*5+1,5*0,9*2+1,3*0,9*2+1,95*0,9+2,1*1,16)	m ² m ²	525.477	
			RAZEM	525.477
19	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" (15,35*9,7+15,35*10,35+11,9*11,0+11,9*10,4)-(1,5*0,9*3+1,3*0,9*3+1,5*0,9*3+1,3*0,9*3+1,5*0,9*5+1,3*0,9*5+1,5*0,9*2+1,3*0,9*2+1,95*0,9+2,1*1,16)	m ² m ²	525.477	
			RAZEM	525.477

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (15,35*9,7+15,35*10,35+11,9*11,0+11,9*10,4)-(1,5*0,9*3+1,3*0,9*3+1,5*0,9*3+1,3*0,9*3+1,5*0,9*5+1,3*0,9*5+1,5*0,9*2+1,3*0,9*2+1,95*0,9+2,1*1,16)	m ² m ²	 525.477	
			RAZEM	525.477
21	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach (15,35*9,7+15,35*10,35+11,9*11,0+11,9*10,4)-(1,5*0,9*3+1,3*0,9*3+1,5*0,9*3+1,3*0,9*3+1,5*0,9*5+1,3*0,9*5+1,5*0,9*2+1,3*0,9*2+1,95*0,9+2,1*1,16)	m ² m ²	 525.477	
			RAZEM	525.477
22	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm (1,5*2+0,9)*(3+2+4+5)+(1,3*2+0,9)*(2+3+2+3+5)	m m	 107.100	
			RAZEM	107.100
23	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm (1,5*2+0,9)*(3+2+1)+(1,3*2+0,9)*(2+3+2+1+1)+(2*1+1,9*2)*2	m m	 66.500	
			RAZEM	66.500
24	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek (1,4*0,15*0,16)*(6+7+4+10)	m ³ m ³	 0.907	
			RAZEM	0.907
25	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 140 mm 1,4*(6+7+4+10)	m m	 37.800	
			RAZEM	37.800
26	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV 11,9*0,5*0,22	m ³ m ³	 1.309	
			RAZEM	1.309
27	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 11,9*0,5*0,1	m ³ m ³	 0.595	
			RAZEM	0.595
28	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 11,9*0,5	m ² m ²	 5.950	
			RAZEM	5.950
29	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 10,00	m m	 10.000	
			RAZEM	10.000
30	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 10,00	m m	 10.000	
			RAZEM	10.000
31	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej 3	szt. szt.	 3.000	
			RAZEM	3.000
32	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 1	szt. szt.	 1.000	
			RAZEM	1.000
33	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku ((11,9+15,35)*2*0,12)*2	m ² m ²	 13.080	
			RAZEM	13.080
34	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej ((11,9+15,35)*2*0,12)*2+(1,0*0,25)*26+(1,0*0,12)*13+(0,9*0,18)*9	m ² m ²	 22.598	
			RAZEM	22.598
35	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,22*40	m m	 48.800	
			RAZEM	48.800
36	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1,22*0,2*0,21*40	m ³ m ³	 2.050	
			RAZEM	2.050
37	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży PARAPET 1,22*0,1*40	m ² m ²	 4.880	
			RAZEM	4.880
38	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (15,35-0,9)*0,37+11,9*0,34	m ² m ²	 9.393	
			RAZEM	9.393

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokąt. o stos.dł.obw.elem.do pow.do 8m/m2 i gr.do 6 cm (15,35-0,9)*0,37+11,9*0,34	m ² m ²	9.393	
			RAZEM	9.393
40	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o pow. ponad 1.0 m2 (15,35-0,9)*0,37+11,9*0,34	m ² m ²	9.393	
			RAZEM	9.393
41	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 0,78*0,8*1,15+(1,38*0,43+0,34*0,51)*0,35+1,0*0,68*0,3	m ³ m ³	1.190	
			RAZEM	1.190
42	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych 0,9*2+0,96*2+1,16*2+0,87*2+1,50*2+0,6*2+0,35*2+0,62*2	m m	13.920	
			RAZEM	13.920
43	Listwy dla zachowania bruzd w betonie 0,9*2+0,96*2+1,16*2+0,87*2+1,50*2+0,6*2+0,35*2+0,62*2	m m	13.920	
			RAZEM	13.920
44	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm 2,990*5	kg kg	14.950	
			RAZEM	14.950
45	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 0,9*0,96+1,16*0,87+1,50*0,6+0,35*0,62	m ² m ²	2.990	
			RAZEM	2.990
46	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem płaskim (0,78*2+0,8*2)*1,15+(1,0*2+0,68)*0,6+(1,38*2+0,43*2+0,34*2+0,51*2)*1,1	m ² m ²	11.094	
			RAZEM	11.094
47	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 20	m ³ m ³	20.000	
			RAZEM	20.000
48	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km 20	m ³ m ³	20.000	
			RAZEM	20.000
49	Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
			RAZEM	0.000