



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.nowaruda.biuletyn.net e-mail: wi@um.nowaruda.pl

do wszystkich Wykonawców

Wasze pismo z dnia: - Wasz znak: - Nasz znak: WI.271.2.2.2014.AZ Data: 08.04.2014

Dotyczy: **Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+034 – 0+324**

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na zapytania do SIWZ jak niżej:

1. Na odcinku km 0+000 – 0+035 str. L w poboczu zamontowana jest bariera energochłonna. Po zmianie profilu i trasy bariera nie będzie spełniać swojej funkcji. Prosimy o odpowiedź czy należy ująć w ofercie roboty związane z przebudową bariery. Jeśli tak to jaki jest zakres robót.
odp. Tak: demontaż i montaż bariery L=45m.

2. W km 0+010 pod drogą wbudowany jest kolektor kd 600. Obudowa wylotu kolektora oraz nieumocnione dno rowu za wylotem są w bardzo złym stanie technicznym. Podłączenie do kolektora projektowanej kanalizacji deszczowej (dodatkowe duże ilości ścieków) w tym stanie może spowodować dalsze zniszczenie włącznie z podmyciem i osunięciem korpusu drogi. Projekt nie przewiduje żadnych robót związanych z remontem kolektora. Prosimy o odpowiedź czy należy ująć w ofercie roboty związane z przebudową kolektora. Jeśli tak to jaki będzie ich zakres.
odp. Zgodnie z punktem 6 opisu technicznego Projektu Wykonawczego branży sanitarnej, gdzie napisano :

Uwaga.

Przed wpięciem do odbiornika należy dokładnie zamierzyć rzeczywiste rzędne posadowienia istniejącego kolektora oraz w porozumieniu z inspektorem nadzoru ocenić jego stan techniczny. W sytuacji gdyby rzędne pomierzone różniły się od informacji na mapie, istnieje możliwość korekty wysokościowej wpięcia, zarówno od strony studni D0, jak i separatora D1. W razie potrzeby należy wymienić fragment kolektora, na odcinku od istniejącej studni po stronie południowej ulicy do wylotu, na rurę d600 z PP typu X-stream w klasie SN8. Ze względu na nieznaną stan techniczny istniejącego przewodu oraz możliwość jego wykorzystania, wymianę przewidziano jedynie w części kosztowej opracowania.

3. W stanie istniejącym w km 0+035 – 0+075 po stronie lewej krawędź drogi ograniczona jest murkiem oporowym. Teren za murkiem jest wyniesiony o ok. 60cm ponad profil drogi. Projektowana jezdnia wymaga rozbiórki muru wraz z fundamentem. Roboty nie zostały ujęte w projekcie. Projekt nie zawiera informacji w jaki sposób dostosować istniejące uzbrojenie i zagospodarowanie działki nr 109/9 przy bud. Nr 2 (schody terenowe, chodnik przy budynku, przyłącze sanitarne itp.) do nowej niwelety drogi i projektowanego chodnika.
Prosimy o podanie zakresu robót związanych z obniżeniem terenu przy budynku nr 2 oraz o podanie zakresu robót związanych z rozbiórką murka oporowego (przekrój, długość, poziom posadowienia fundamentu).
odp. Roboty zostały ujęte w dokumentacji projektowej (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – rozbiórka elementów dróg i ulic, regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych); istniejące uzbrojenie nie koliduje z przebudową.

Wydział Infrastruktury i Inwestycji

e-mail: wi@um.nowaruda.pl



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.nowaruda.biuletyn.net e-mail: wi@um.nowaruda.pl

Rozbiórka muru, wywóz i utylizacja należy przyjąć w ilości 145,50 m³.


4. W km 0+056 po stronie lewej istniejące drzewo koliduje z projektowanym chodnikiem. Prosimy o informacje czy w ofercie należy ująć koszt wycinki i karczowania drzewa. Przy karczowaniu korzeni drzewa zniszczeniu ulegną murki oporowe i mogą ulec uszkodzeniu schody wejściowe do budynku. Czy w ofercie należy ująć odbudowę murków i schodów, jeśli tak to prosimy podać zakres i technologię robót.

Odp. Wycinka drzewa - zgodnie z dokumentacją projektową – wg decyzji Starosty Kłodzkiego o udzieleniu zezwolenia na usunięcie drzewa z dnia 27.11.2013r (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – usunięcie drzew, krzaków i traw); rozbiórka - jak punkt poprzedni; w razie uszkodzenia pozostawianych elementów zagospodarowania terenu - należy przywrócić je do stanu poprzedniego na koszt wykonawcy.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji **nie przedłuża terminu składania ofert.**

Zamawiający

Naczelnik Wydziału
Infrastruktury i Inwestycji

Roman Kaczmarek