


DETAL "A"


- kostka betonowa prostokątna gr 6 cm
- podsyпка cem.-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm
- grunt rodzimy



- obrzeże betonowe 8x30 cm
- podsyпка cem.-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
- ława betonowa C12/15 F=0.055 m3/
- obrzeże betonowe 8x30 cm
- warstwa odsączająca z kruszywa
- CBR>20% gr. 10 cm

DETAL "B"

skarpa
obsiana trawą



- obrzeże betonowe 8x30 cm
- podsyпка cem.-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
- ława betonowa C12/15 F=0.055 m3
- warstwa odsączająca z kruszywa
- CBR>20% gr. 10 cm

DOMEK KŁUBOWY UL. SPORTOWA W NOWEJ RUDZIE			
Temat:	Zagospodarowanie terenu przy Domku Klubowym ul. Sportowa		
Inwestor:	Gmina Miejska Nowa Ruda		
Nazwa rysunku:	Szczegóły nawierzchni	Podpis:	stadion
Projektował:	mgr inż. Kazimierz Krzak upr. nr NBGP. V-73423/86/98		brama drogi
			skala 1:10
			Rysunek 3