




ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. BUDYNEK GIMNAZJUM NR 2 SKALA 1:250



- UWAGI:
- Całość instalacji wykonać z rur stalowych łączonych metodą zaprasowania
 - Oulitry izolacyjne z pianki polietylenowej grubość ścianki izolacji g=20mm
 - Zawory grzejnikowe V-ein Heimeier proste z wstępną regulacją oraz głowice termostatyczne D I K
 - Zawory powrotne typu Regulux n-DT
 - Zawory podobnoone typu Strato-R
 - Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem 3 % w kierunku od najbliższego pionu do źródła ciepła
 - Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych stalowych lub z polipropylenu
 - W instalacji zastosowano grzejniki stalowe które należy montować zgodnie z wytycznymi producenta oraz zastosowaniem oryginalnych wsporników i uchwytyłów
 - Po wykonaniu wszelkich prac montażowych pomieszczenia doprowadzić do stanu pierwotnego

UWAGA:

- Zastosować zawory termostatyczne o parametrach nie gorszych niż:
1. Maksymalna temperatura czynnika 120°C
 2. Δp max=0,6bar, PN10
- Temperatury obliczeniowe pomieszczeń doobliczeń przyjęto zgodnie z PN-82/B- 02402 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75, poz. 690)



WSTĘPNE WYMIARY I IZBNE NALĘŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWIĘDZ PROJENTEM A STANIEB STIEŁACJĄ
NALĘŻY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

INWESTOR:

GMINA NOWA RUDA
UL. RYNEK 1, 57-400 NOWA RUDA

STANOWISKO	NAZWIŚKO:	SPECJ. UPRAWNIEN:	NR. UPRAWNIEN:	PODPIS:	DATA:
------------	-----------	-------------------	----------------	---------	-------

PROJEKTANT	mgr inż. Jolanta Kupień	sanitarna	ZAP/0167/POSO/08		02.2014
------------	-------------------------	-----------	------------------	--	---------

OPRACOWUJĄCY	Tomasz Woźniakowski				
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT REMONTU INSTALACJI C.O. GIMNAZJUM NR 2 W NOWEJ RUDZIE				
	UL. KACIOJOWA 8, 57-400 NOWA RUDA				
	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.				

POZIOMY: 1:250	FAZA: PBW	BRANŻA: SANITARNA	NR RYS. 56	NR REWIZJI
PROJEKT STUDIO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE				