



Połączenie z cokołem cofniętym wykończonym tynkiem mozaikowym z dociepleniem ściany fundamentowej



1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojąca
 - zaprawa klejowa
 - siatka z włókna szklanego "pancerna" o gramaturze 300 g/m² lub dwie warstwy siatki zbrojącej zatopione w zaprawie klejowej
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego - wariantowo
 - a) wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego

1. ściana zewnętrzna fundamentowa
2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwą klejową
 - bitumiczna emulsja do gruntowania
 - bitumiczna masa uszczelniająca - warstwa izolacyjna 2x1mm
 - bitumiczna masa uszczelniająca - warstwa klejowa
3. płyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS z zamkiem gr.10cm
4. warstwa zbrojąca
 - klej do siatki
 - klej do ociepleń na styropianie lub klej do ociepleń zimowych
 - siatka z włókna szklanego „pancerna” o gramaturze ≥ 300 g/m² lub dwie warstwy siatki zbrojącej zatopione w kleju
5. warstwa wykończeniowa
 - a) ponad powierzchnią gruntu - tynk mozaikowy
 - grunt pod tynk akrylowe
 - tynk mozaikowy naturalny lub tynk mozaikowy barwiony
 - b) poniżej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa
 - emulsja bitumiczna do gruntowania
 - bitumiczna masa uszczelniająca (2x1mm) **
 - folia kubelkowa



WSZELKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTEM

INWESTOR:

GMINA NOWA RUDA
UL. RYNEK 1, 57-400 NOWA RUDA

STANOWISKO	NAZWISKO:	SPECJ. UPRAWNIENI:	NR. UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA:
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Sławomira Gajewska	architektura	OKK/UpB/4/2006		02.2014
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Małgorzata Łapińska	architektura	NN-8345/437/81		02.2014
OPRACOWUJĄCY	Tomasz Wojciechowski				02.2014

TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 W NOWEJ RUDZIE
UL. AKACJOWA 8, 57-400 NOWA RUDA

POŁĄCZENIE Z COKOŁEM PŁASKIM Z DOCIEPLENIEM ŚCIANY W GRUNCIE

PODZIAŁKA: - FAZA: PBW BRANŻA: BUDOWLANA NR RYS. A12 NR REWIZJI

PROJEKTIK STUDIO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE