


ELEWACJA WSCHODNIA

BUDYNEK GIMNAZJUM NR 2 SKALA 1:250

ELEWACJA ZACHODNIA



A	WYKONAĆ DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WEDŁUG ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO
	USUNIĘCIE I USUPEŁNIENIE ZAWILGOCONYCH PARTII TYNKU NA WYS. 80 CM POWYŻEJ LINII ZAWILGOCENIA
	OSUNIĘCIE I USUPEŁNIENIE ODPADONTYCH I ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU
	WYKONAĆ WĄSKOPRZESZTERZYNKOP DO GŁ. 2m PPT. OBL. EGR. GŁOŚNIKA MAX 4m OD POZIOMU POSADOWIENIA
	WYKONAĆ WĄSKOPRZESZTERZYNKOP DO GŁ. 2m PPT. OBL. EGR. GŁOŚNIKA MAX 4m OD POZIOMU POSADOWIENIA
	DOCIEPLENIE KĄPEŁOZŁOŻYSCA I KUCHNI STYROPIANOWYM FASADĄ EPS 70cm
	DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PARTII TYNKU STYROPIANOWYM FASADĄ EPS 70cm GR. 15 cm
	KOKOWANIE PARTII STYROPIANOWYCH 4 sz. 4m2
	ZAKOCZANIE SYSTEMOWYCH LISTW NARÓZNIKOWYCH NA WŚZYSTKICH KRAWĘDZACH.
	LUSTWA, STARTOWEŁ ORAZ WZMOCNIENIA SIATKI NA MARCHACH OTWORÓW.

ZAKOCZANIE SIATKI ZBRZĄDZAJĄcej PODWOJNEJ DO WYSOKOŚCI 2 m. POW. ŻEL. 2m WARSTWA POJEDYŃCZA WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO TYNKU TYPU BARANEK, ŻIARNO 2mm. NA COKOLE TYNK ŻYWIČNY ZGODNIE Z KOLORYSTYKA WSKAZANĄ NA RYS. ELEWACJI

B	WYKONAĆ DOCIEPLENIE ORAZ IZOLACJĘ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W GRUNIE Z WYKONANIEM INIEKCJI OSN.
	ZDEMONTOWAĆ NAWIERZCHNIE W OKOLICY WYKOPU
	WYKONAĆ WĄSKOPRZESZTERZYNKOP DO GŁ. 2m PPT. OBL. EGR. GŁOŚNIKA MAX 4m OD POZIOMU POSADOWIENIA
	USUNIĘCIE I USUPEŁNIENIE ZAWILGOCONYCH PARTII TYNKU NA WYS. 80 CM POWYŻEJ LINII ZAWILGOCENIA
	USUNIĘCIE I USUPEŁNIENIE ODPADONTYCH I ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU LISTW. IZOLACJĘ
	WYKONAĆ IZOLACJĘ METODĄ INIEKCJI OSNIENOWEJ PATRZ OPIS TECHNICZNY
	PONAŁOŻYĆ CAŁĄ POWIERZCHNIĘ PRZEPARATEM GRZYBOBOJCZYM
	PONAŁOŻYĆ POWIERZCHNIĘ DO WYS. COKOLU PRZEPARATEM DO WYK. POWŁOK
	HYDROIZOL. I USZCZ. ŚCIANY FUNDAMENT. NA BAZIE ROZTAW. BITUMICZNYCH MODYF. KAUCZ. LUKSEM SWIET.
	UMIÓŻYĆ MIAKOWO PŁYTY XPS Z ZAKMIEM GR. 10 cm

WYKONAĆ WARSTWĘ ZBRZĄDZAJĄcĄ PODWOJNEJ SIATKI  
POWIERZCHNIĘ ZAGRUNTOWAĆ I WYKONAĆ IZOLACJĘ PIONOWĄ Z MASY BITUMICZNEJ LUB FOLI KUBEŁ. K.  
ZASYPAC WYKOP GRUNTEM I ODTWORZYĆ NAWIERZCHNIĘ

C	DOCIEPLENIE GRANULATEM WELNY MINERALNEJ
	ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCĄ KRATY WENTYLACYJNE
	WYKONAĆ DODATKOWE OTWORY TECHNOLOGICZNE W CEŁU WDMUCHNIEGA GRANULATU WELNY
	MINERALNEJ ZGODNIE Z WYTYCZNIAMI PRODUCENTA DANEGO SYSTEMU DOCIEPLENIA
	WYKONAĆ WĄSKOPRZESZTERZYNKOP DO GŁ. 2m PPT. OBL. EGR. GŁOŚNIKA MAX 4m OD POZIOMU POSADOWIENIA
	ZAKOCZANIE SIATKI ZBRZĄDZAJĄcej PODWOJNEJ DO WYSOKOŚCI 2 m. POW. ŻEL. 2m WARSTWA POJEDYŃCZA WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEGO SILIKATOWEGO TYNKU TYPU BARANEK, ŻIARNO 2mm. NA COKOLE TYNK ŻYWIČNY ZGODNIE Z KOLORYSTYKA WSKAZANĄ NA RYS. ELEWACJI
	WYKONAĆ NOWE POKRYCIE DACHOWE Z PAPT. TERMOCZUŁOWANEJ
	WYKONAĆ WĄSKOPRZESZTERZYNKOP DO GŁ. 2m PPT. OBL. EGR. GŁOŚNIKA MAX 4m OD POZIOMU POSADOWIENIA
	USUNIĘCIE I USUPEŁNIENIE ODPADONTYCH I ZNISZCZONYCH WARSTW TYNKU
	DOCIEPLENIE KĄPEŁOZŁOŻYSCA I KUCHNI STYROPIANOWYM FASADĄ EPS 70cm


WYKONAĆ WĄSKOPRZESZTERZYNKOP DO GŁ. 2m PPT. OBL. EGR. GŁOŚNIKA MAX 4m OD POZIOMU POSADOWIENIA

ISTNIEJĄCĄ BARIERKĄ I KRATY I INNE ELEMENTY METALOWE DO OCZYSZCZENIA I ODMALOWANIA. KRATY W OKNACH ZDEMONTOWAĆ NA CZAS PRAC ELEWACYJNYCH PODCH. ZAKOŃCZENIU KRATY DOPASOWAĆ DO GŁĘBOKOŚCI DOCIEPLENIA

RNNY, RURY SPUSZTOWE I OPIERZENIA DO DEMONTAŻU. PO WYKONANIU PRAC ELEWACYJNYCH ZAMONTOWAĆ NOWE ELEMENTY RNNY, OPIERZENIA ORAZ PAPAPEPTY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

RNNY, RURY SPUSZTOWE I OPIERZENIA DO DEMONTAŻU. PO WYKONANIU PRAC ELEWACYJNYCH ZAMONTOWAĆ NOWE ELEMENTY RNNY, OPIERZENIA ORAZ PAPAPEPTY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

PLAN ORIENTACYJNY:



WSTĘPNE WYMIARY I IZBNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWIĘDZ. PROJEKTENI A STANIEB ISTNIEJĄCYM NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM

INWESTOR: GMINA NOWA RUDA  
UL. RYNEK 1, 57-400 NOWA RUDA

STANOWISKO	NAZWIŚKO	SPECJ. UPRAWNIEN.	NR. UPRAWNIEN.	PODPIS	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Sławomir Gajewski	architektura	OKU/08/4/2006		02.2014
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Małgorzata Łepińska	architektura	NN-8345/437/81		02.2014
OPRACOWUJĄCY	Tomasz Wojciechowski				02.2014

TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 W NOWEJ RUDZIE  
UL. AKACJOWA 8, 57-400 NOWA RUDA  
ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA

PODZIAŁKA: 1:250	FAZA: PBW	BRANŻA: BUDOWLANA	NR RYS. A4	NR REWIZJI
PROJEKT STUDIO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE				

OZNACZENIA KOLORÓW:  
PALETA KOLORÓW WEDŁUG WZORNIKA BAUMIT

- 0711
- 0444
- M311 TYNK MOZAKOWY