

## Załącznik nr 10 Kosztorys ofertowy

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość brutto [zł]
			nazwa	ilość		
I	<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>					
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych	km	0,30		
2	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew, drzewa o średnicy 55-65 cm wraz z wywozem	szt.	2,00		
3	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni, drzewa o średnicy 55-65 cm wraz z wywozem	szt.	4,00		
4	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej śr. gr 4 cm 3,5*5	m2	17,50		
5	D.01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	27,00		
6	D.01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm	m	39,00		
7	D.01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	3,30		
8	D.01.02.04	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m3	13,28		
II	<b>Roboty ziemne</b>					
9	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III wraz z wywozem ziemi i utylizacją, pod zjazdy: 105m2x0,25 mijanka,parking: 123m2x0,48 odwodnienie: 150*0,6*0,2 + 7,5*2*0,4*0,5 + 2*0,6*0,6*1 poszerzenie jezdni: 300*śr.1,0*śr.0,2	m3	167,73		
10	D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o śr. grub. 10 cm wraz z wywozem ziemi i utylizacją	m2	351,50		
III	<b>Podbudowy</b>					
11	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, Zjazdy: 105,00 Mijanka: 19,50 Parking:103,50 Jezdnie: 1050	m2	1278,00		
12	D.04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego o CBR>20% grub.warstwy po zag. 15 cm (na paringu oraz mijance, pod odwodnienie)	m2	227,70		
13	D.04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz. 20 cm poszerzenie poszerzenie jezdnie: 300,00, zjazd: 105,00	m2	405,00		
14	D.04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz. 8 cm poszerzenie jezdnie: 300,00	m2	300,00		
15	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 – śr, grub. Po zagęszczeniu 10 cm 1050m2*0,1 jezdnie	m3	105,00		
16	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz. 25 cm (mijanka, parking)	m2	123,00		
IV	<b>Elementy odwodnienia</b>					

17	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu: 335,50	m	335,50		
18	D.03.02.01a	Wykonanie studzienki ściekowej DN 415	szt.	2,00		
19	D.03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm wraz z wykonanie ławy bet, gr 10 cm beton C 20/25	m	17,00		
20	D.03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 30 cm wraz z wykonanie ławy bet, gr 10 cm beton C 20/25	m	37,00		
21	D.03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm z betonu C 25/30	ściank.	6,00		
22	D.03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm z betonu C 25/30	ściank.	8,00		
23	D.03.01.01	Obudowa wylotów kamieniem w km: 0+335,00, 0+395,00	szt.	2,00		
24	D.08.05.03	Wykonanie ścieku z prefabrykatów betonowych 60x50x15 na ławie betonowej o gr. 15cm, beton C 12/15 na podsypce cem. piaskowej 1:3 o gr. 3	m	150,00		
25	kalkulacja własna	Wykonanie rusztów stalowych na zjazdach	mb	10,00		
<b>V</b>	<b>Nawierzchnie</b>					
26	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem jezdnia: 1278,00 Zjazdy: 105,00 Mijanka: 19,50 Parking: 103,50 jezdnia: 1050,00	m2	1278,00		
27	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej AC16W - warstwa wiążąca - grub.po zagęszcz. 4 cm, parking, mijanka, jezdnia	m2	1173,00		
28	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej AC11S - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 4 cm, parking, mijanka, jezdnia	m2	1173,00		
29	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej AC11S - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 5 cm, zjazdy	m2	105,00		
30	D.06.01.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej o wys. 10 cm na podsypce cementowo – piaskowe, umocnienie rowu	m2	10,00		
31	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem na parkingu	m	67,00		
<b>VI</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>					
32	D.06.03.01	Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym o średniej grubości 10 cm	m2	351,50		

**Razem brutto**

**zł**

**0,00**