

Odbudowa drogi ul. Zielona Dolina

Załącznik nr 10 – Kosztorys ofertowy

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość brutto
			nazwa	ilość		
I Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych	km	0,60		
2	D.01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m	4,50		
3	D.01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	2,50		
4	D.01.02.04	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m3	3,38		
II Roboty ziemne						
5	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III wraz z wywozem ziemi i utylizacją, poszerzenie jezdni:600,00*1,50*śr.0,6 zjazdy 24,00*0,48	m3	563,52		
III Podbudowy						
6	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, Zjazdy: 24,00 Jezdnie: 2400,00	m2	2424,00		
7	D.04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz.15 cm na poszerzeniach i zjazdach	m2	924,00		
8	D.04.08.04	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym 0/315 – sr. Grub. 15 cm po zagęszczeniu 600*3,3*0,15	m3	297,00		
9	D.04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz. 15 cm jezdnie: 600*3,3, zjazdy: 24,00	m2	2004,00		
10	D.04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm jezdnie: 600*3,3, zjazdy: 24,00	m2	2004,00		
IV Elementy odwodnienia						
11	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z namotu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	20,00		
12	D.03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm wraz z wykonanie ławy bet, gr 10 cm beton C 20/25	m	4,50		
13	D.03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr.50 cm z betonu C 25/30	ściank.	2,00		
V Nawierzchnie						
14	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem jezdnie: 1278,00 Zjazdy: 24,00 Mijanka: 35,60 Jezdnie:1848,00	m2	1907,60		
15	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej AC16W - warstwa wiążąca - grub.po zagęszcz. 4 cm, Zjazdy, mijanka, jezdnie	m2	1907,60		
16	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej AC11S - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 4 cm, zjazdy mijanka, jezdnie	m2	1855,60		
17	D.08.03.02	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C 12/15 (0.078m3/mb) – wbudowany na płask	mb	122,50		
VI Roboty wykończeniowe						
18	D.06.03.01	Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym o średniej grubości 15 cm	m2	600,00		
19	kalkulacja własna	Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych	kpl.	1,00		

Razem brutto	zł	0,00
---------------------	-----------	-------------