


## SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY SKALA 1:10

**DETAL "A"**



krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5cm

ława betonowa C12/15 F=0,078 m<sup>3</sup>

warstwa kruszywa łamanego 0/31,5  
gr. 10cm

Przebudowa drogi w ramach zadanie pn. "Odbudowa drogi wewnętrznej  
ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000 - 0+600 (powódź 2010 roku)"

Inwestor:	Gmina Miejska Nowa Ruda	branża	<b>drogi</b>
Nazwa rysunku:	Szczegół konstrukcyjny	Podpis:	skala <b>1:10</b>
Projektował:	Jerzy Matczak		Rysunek <b>3</b>