


Zamawiający

Gmina Miejska Nowa Ruda

ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda



Zamierzenie budowlane

Remont chodnika przy ul. Kombatantów w Nowej Rudzie.

Stadium PRZEDMIAR ROBÓT	Obiekt budowlany ul. Kombatantów
Nr tomu DR/1/2016	
Branża DROGOWA	

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych
Projektant branży drogowej	Jerzy Matczak	NBGP.V-7342/3/72/98

Podpis	Data opracowania
	lipiec 2016 rok

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIARU ROBÓT

Remont chodnika przy ul. Kombatantów w Nowej Rudzie

Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić koszty związane z:

- urządzeniem placu budowy,
- utylizacją materiałów pochodzących z robót ziemnych i rozbiórkowych,
- zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wykonanie badań pomiarowych, zagęszczenia gruntów, jeśli określenie tych parametrów jest wymagane technologią budowy,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej).

Remont chodnika przy ul. Kombatantów w Nowej Rudzie

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			nazwa	ilość		
I	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	mb	372,80		
2	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o śr. grub. 4 cm (chodnik)	m2	406,70		
3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej (przygotowanie materiału do ponownego wbudowania)	m2	54,65		
4	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm	m2	4,00		
5	D.01.02.04	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m3	25,42		
II	Roboty ziemne					
6	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III wraz z wywozem ziemi i utylizacją, Chodnik 450,35*0,20+25,00*2*0,28 Zjazd 42,10*0,31 Dojście 4,00*0,20	m3	117,32		
III	Podbudowy					
7	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	496,45		
8	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz. 15 cm (chodnik, dojście)	m2	454,35		
9	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz. 25 cm (zjazd)	m2	42,10		
IV	Elementy dróg					
10	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. Piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C 12/15 (0.045m3/mb)	mb	369,15		
V	Nawierzchnie					
11	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o gr. 3 cm zjazd (w tym 13,10 m2 z odzysku)	m2	42,10		
12	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o gr. 3 cm chodniki, dojście (w tym 54,65 m2 z odzysku)	m2	454,35		
VI	Roboty wykończeniowe					
13	D.03.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4,00		
Razem netto			zł		0,00	