

## Kosztorys inwestorski

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			nazwa	ilość		
I	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych	km	0,30		
2	D.01.02.01	Ręczne karczowanie pni (śr. 46-55)	szt.	2,00		
3	D.01.02.01	Ręczne karczowanie pni (śr. 56-65)	szt.	5,00		
4	D.01.02.01	Ręczne karczowanie pni (śr. 66-75)	szt.	3,00		
5	D.01.02.01	Ręczne karczowanie pni (śr. 76-85)	szt.	4,00		
6	D.01.02.01	Ręczne karczowanie pni (śr. 86-95)	szt.	1,00		
7	D.01.02.01	Ręczne karczowanie pni (śr. 96-110)	szt.	3,00		
8	D.01.02.04	Wywóz materiałów z karczowania wraz z utylizacją	m3	10,00		
II	Roboty ziemne					
9	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III wraz z wywozem ziemi i utylizacją	m3	172,34		
III	Podbudowy					
10	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	334,00		
11	D.04.02.01	Warstwa odcinająca z MM 0/31,5 - grub.po zagęszcz. 10 cm	m2	334,00		
12	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz. 20 cm	m2	334,00		
IV	Elementy dróg					
13	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. Piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C 12/15 (0.052m3/mb)	mb	293,00		
V	Nawierzchnie					
14	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o gr. 5 cm droga	m2	334,00		
VI	Roboty wykończeniowe					
15	D.06.03.01	Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym o średniej grubości 10 cm	m2	66,80		
Razem netto			zł			0,00