



Rzut fundamentów budynku




- UWAGI:
- 1. Pręty Nr1 prowadzone są po całej długości ław fundamentowych, zakład prętów min.50cm;
 - 3. Ławy fundamentowe posadawiać na betonie podkładowym klasy C78/10 o grubości min.10cm;
 - 4. Ławy należy wykonać na rzędnej -1,00ppt.
 - 5. Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi, a zaistniałe wątpliwości wyjaśnić z projektantem;
 - 6. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie, a zaistniałe rozbieżności wyjaśnić z projektantem;
 - 7. Pod fragmentem budynku należy wykonać wymianę gruntu – grunty nienośne na piaski – szczegóły wg opisu technicznego i dokumentacji geologicznej;
 - 8. W miejscach projektowanych słupów i trzpieni należy wykonać startery pod zbrojenie w rozstawie 2x2 pręty;

Przekroje ław 1:50



PRĘTY STALOWE 1:20



ZESTAWIENIE STALI						
Zestawienie prętów zbrojeniowych						
Nr pręta	Ø [mm]	wymiary [m]	ilość	długość łączna [m]		
				6	12	16
1	12	dł.łączna	–	–	1374,27	–
2	6	1,230	860	1057,80	–	–
3	12	0,900	1625	–	1462,50	–
4	12	0,960	95	–	91,20	–
5	16	1,300	16	–	–	20,80
6	12	1,300	100	–	130,00	–
długość łączna [m]				1057,80	3057,97	20,80
ciężar [kg/m]				0,222	0,888	1,578
ciężar łączny [kg]				234,83	2715,48	32,82
ŁĄCZNA MASA PRĘTÓW ZBR.				2983,00kg		

Beton:	C20/25
Stal zbroj.:	BSI500s
Pręty:	Ø12
Otulina:	50mm
Isolacja:	bitumiczna

INWESTOR	Gmina Miejska Nowa Ruda ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda		
ADRES INWESTYCJI	57-400 Nowa Ruda, ul. Fredry dz. nr 259, 260/1, 260/6, AM-18, obręb - 3 Nowa Ruda		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div><div><div></div><div>DESIGN</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div><div>yv design pracownia projektowa Iwona Kasprzyk ul. Jackowskiego 57 d 51-665 Wrocław info@yvdesign.pl tel.71 307 99 63 www.yvdesign.pl</div></div>		
INWESTYCJA	Budowa budynku sanitarno – szatniowego z częścią gastronomiczną i socjalną wraz z modernizacją basenów otwartych i infrastrukturą towarzyszącą (I. ETAP) oraz budowa zjazdu z ul. Sportowej (II. ETAP)		
TREŚĆ RYS.	RZUT FUNDAMENTÓW BUDYNKU		SKALA 1:100 1:50
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR	PODPIS
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT mgr inż. Łukasz Wieruszewski SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Mateusz Jankowski	13/DOŚ/14 160/DOŚ/11	
DATA WYDANIA	lipcy 2015	NR KONTRAKTU	140113
BRANŻA	STADIUM	NR RYSUNKU	K-02
© Niniejszy rysunek jest prawnie chroniony. Kopiowanie, uzupełnianie oraz odstępowanie osobom trzecim bez pisemnej zgody yv design Pracownia Projektowa Iwona Kasprzyk jest zabronione.			