



Rzut komory techn.



Przekrój A-A




ELEMENTY KONSTRUKCJI:

PŻ-1.X	- podciąg żelbetowy, beton klasy C30/37, stal BSt500s; 30x40cm, otulina 40mm, pręty Ø20, strzemiona Ø8
SŻ-1.X	- słupy żelbetowe, beton klasy C30/37, stal BSt500s; 30x30cm, otulina 40mm, pręty Ø16, strzemiona Ø6
Ŝ-X.X	- ściany żelbetowe gr.25 lub 30cm, beton klasy C30/37 W8, stal BSt500s; otulina 50mm, pręty Ø12 i Ø16
Strop nad komorą	- prefabrykowany, żelbetowy, typu Filigran, gr.30cm
Płyta fund.komory	- beton klasy C30/37 W8, stal BSt500s, otulina 50mm; pręty Ø12 w obu kierunkach
Schody żelb. z murem	- beton klasy C30/37 W8, stal BSt500s, otulina 50mm

UWAGI KONSTRUKCJI:

1. Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi, a zaistniałe wątpliwości wyjaśnić z projektantem;
2. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie, a zaistniałe rozbieżności wyjaśnić z projektantem;
3. Wszystkie elementy zostały szczegółowo rozrysowane w dokumentacji projektu wykonawczego;
4. Wszystkie elementy żelbetowe i stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją i agresywnym oddziaływaniem środowiska;
5. Dno komory należy zabezpieczyć powłoką chroniącą przed chemikaliami np. żywicą epoksydową;
6. Pod komorę należy wymienić grunt głębokości 1,0m poniżej poziomu posadowienia; zastosować piasek średni, zagęszczając co 30cm o $ID > 0,9$;

INWESTOR		Gmina Miejska Nowa Ruda ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda	
ADRES INWESTYCJI		57-400 Nowa Ruda, ul. Fredry dz. nr 259, 260/1, 260/6, AM-18, obręb - 3 Nowa Ruda	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA <div style="float: right; text-align: right;"> yv design pracownia projektowa Iwona Kasprzyk ul. Jackowskiego 57 d 51-665 Wrocław info@yvdesign.pl tel.71 307 99 63 www.yvdesign.pl </div> <div style="text-align: center;">  </div>			
INWESTYCJA		Budowa budynku sanitarno – szatniowego z częścią gastronomiczną i socjalną wraz z modernizacją basenów otwartych i infrastrukturą towarzyszącą (I. ETAP) oraz budowa zjazdu z ul. Sportowej (II. ETAP)	
TREŚĆ RYS.		KONSTRUKCJA NA RZUCIE KOMORY TECHNICZNEJ	SKALA 1:100
OPRACOWANIE		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR
ARCHITEKTURA		PROJEKTANT mgr inż. Łukasz Wieruszewski SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Mateusz Jankowski	13/DOŚ/14 160/DOŚ/11
DATA WYDANIA		luty 2015	NR KONTRAKTU 140113
BRANŻA		STADIUM	NR RYSUNKU
K		PW	K-09

© Niniejszy rysunek jest prawnie chroniony. Kopiowanie, uzupełnianie oraz odstępowanie osobom trzecim bez pisemnej zgody yv design Pracownia Projektowa Iwona Kasprzyk jest zabronione.