



PRZEKRÓJ A-A




WIDOK Z GÓRY - ZBROJENIE



Beton: C30/37 (B37) W8  
Stal zbroj.: BSt500s  
Pręty: Ø10  
Otulina: 50mm


PRĘTY STALOWE



- UWAGI:
- Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi, a zaistniałe wątpliwości wyjaśnić z projektantem;
  - Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie, a zaistniałe rozbieżności wyjaśnić z projektantem;
  - Pręty zbrojeniowe ułożyć tak, aby zachować wymaganą otulinę (50mm);
  - Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów wynoszą dla prętów: Ø10 D=40mm,
  - Płytę należy wykonać na podkładzie z betonu C8/10 gr. 10cm;
  - W płycie przewidziano wykonanie instalacji technologicznych – należy przewidzieć montaż instalacji przed wykonaniem płyty i zamontować odpowiednie akcesoria;
  - Warstwy uszczelniające (hydroizolacja) należy wykonać wg zaleceń zawartych w opisie technicznym;

ZESTAWIENIE STALI				
Zestawienie prętów zbrojeniowych				
Nr pręta	Ø [mm]	wymiary [m]	ilość	długość łączna [m]
				10
1	10	3,400	24	81,60
2	10	1,900	14	26,60
długość łączna [m]				108,20
ciężar [kg/m]				0,617
ciężar łączny [kg]				66,76
ŁĄCZNA MASA PRĘTÓW ZBR.				67,00kg

DLA 10 BRODZIKÓW: 670,00kg

INWESTOR	Gmina Miejska Nowa Ruda ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda		
ADRES INWESTYCJI	57-400 Nowa Ruda, ul. Fredry dz. nr 259, 260/1, 260/6, AM-18, obręb - 3 Nowa Ruda		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div><div><div>DESIGN PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div><div>yv design pracownia projektowa Iwona Kasprzyk ul. Jackowskiego 57 d 51-665 Wrocław info@yvdesign.pl tel.71 307 99 63 www.yvdesign.pl</div></div>		
INWESTYCJA	Budowa budynku sanitarno – szatniowego z częścią gastronomiczną i socjalną wraz z modernizacją basenów otwartych i infrastrukturą towarzyszącą		
TREŚĆ RYS.	KONSTRUKCJA BRODZIKA		SKALA 1:25
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR	PODPIS
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT mgr inż. Łukasz Wieruszewski SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Mateusz Jankowski	13/DOŚ/14  160/DOŚ/11	
DATA WYDANIA	Luty 2015	NR KONTRAKTU	140113
BRANŻA	STADIUM	NR RYSUNKU	
K	PW	K-21	
© Niniejszy rysunek jest prawnie chroniony. Kopiowanie, uzupełnianie oraz odstępowanie osobom trzecim bez pisemnej zgody yv design Pracownia Projektowa Iwona Kasprzyk jest zabronione.			