


PŁYTKI CERAMICZNE	1.0cm
WYLEWKA BETONOWA	4.0cm
STYROPIAN	1.0cm
TERIVA I	24.0cm
TYNK	1.0cm

PRZEKRÓJ A-A



PAPA TERMOZGRZEWALNA	2.0cm
STYROPIAN	15 - 30.0cm
TERIVA I	24.0cm
TYNK	1.0cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY	1.0cm
STYROPIAN	14.0cm
CEGLA SILIKATOWA	24.0cm
TYNK	1.0cm

PŁYTKI CERAMICZNE	1.0cm
WYLEWKA BETONOWA	5.0cm
STYROPIAN	5.0cm
PŁYTA ŻELBETOWA	12-15.0cm
STYROPIAN	5.0cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY	1.0cm

WYKŁADZINA DYWANOWA	0.5cm
WYLEWKA BETONOWA	4.0cm
STYROPIAN	1.0cm
TERIVA I	24.0cm
TYNK	1.0cm

PŁYTKI CERAMICZNE	1.0cm
WYLEWKA BETONOWA	5.0cm
STYROPIAN	10.0cm
FOLIA PAROSZCZELNA	
BETON B20	15.0cm
PIASEK	10.0cm

PRZEKRÓJ B-B

		DATA	PODPIS
PROJEKTANT architektura	arch. Andrzej Krassowski Upr. Nr 14/78 Wwm	01.2010	
WSPÓŁPRACA	arch. Aleksandra Olejarnik	01.2010	
WSPÓŁPRACA	Marcin Grabowski	01.2010	
SPRAWDZAJĄCY	arch. Leszek Marek Olszewski Upr. Nr 253/74 Wm	01.2010	
bioterm PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I REKLAMY 50-260 Wrocław ul. Jedności Narodowej 45b biomedprojekt@wp.pl			
INWESTOR:	Urząd Miejski w Nowej Rudzie 57-400 Nowa Ruda ul. Rynek 1		
ADRES INWESTYCJI:	57-402 Nowa Ruda, ul. Sportowa		
OBIEKT:	BUDYNEK SZATNIOWO-BIUROWY NA KOMPLEKSIE SPORTOWYM PRZY UL. SPORTOWEJ W NOWEJ RUDZIE		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA: 1:100	
NAZWA RYS.:	PRZEKRÓJ A-A, B-B	NR RYS.: 5/A	