

ZALĄCZNIK NR 10 - KOSZTORYS OFERTOWY

Uwaga: ceny jednostkowe, wartość podać w zł brutto

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miar-y	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
" Odbudowa drogi wewnętrznej łącznik Stare Zagórze-ul.Zagórze w km 0+000 do km 0+630. Etap II - wykonanie w-wy ścieralnej drogi (powódz lipiec 2012 r)						
1	D.-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km. Ścięcie skarpy od 0+158 do 0+210 (52mb*1,92= 99,84m) strona prawa wykop rowu w km jak wyżej 52mb*0,96 = 49,92m od 0+158 do 0+210 str.prawa wykop rowu w km 0+120 do 0+150 strona prawa 30mb*0,70 = 21,00m wykop pod przepust śr.500mm km0+210 do 0+225 (15*1*1) 15,00m3 wykop pod łapacz wody 0+150 do 0+158 (8*1*1) = 8,00m3	m ³	193.76		
2	D.-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	2000.00		
3	D.-02.01.01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny - kraty o szer. 3,2 m (ułożenie na wytypowanych odcinkach 30% całej powierzchni)	m ²	600.00		
4	D.-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²	2000.00		
5	D.-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (630mb*3,00= 1890,00 m2 nawierzchnia jezdni) + 110,00m zjazdu	m ²	2000.00		
6	D.-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	2000.00		
7	D.-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm (15m2)	m ²	15.00		
8	D.-03.02.01	Kanały rurowe - rury betonowe o śr. 400 mm o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy (km 0+210 do km 0+225) str.prawa	m	15.00		
9	D.-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	20.00		
10	D.-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	20.00		
11	D.-02.01.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami skrzyniowymi z otwieranymi tyłami i bokami (kat.gr.I-II) - wykonanie poboczny z mieszanki kam.0/31 gr.10cm po zagęszczeniu 550m2 * 0,10	m ³	55.00		
12	D.-02.01.01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III (poboczny)	m ³	55.00		
13	D.-03.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	1		
14	D.-03.02.01	Kanały ramowe przelazowe o grubości ścian i stropu 20 cm i stosunku szerokości do wysokości 0,51-0,7 - ręczne układanie betonu (analogia wykonanie części betonowej łapacza wody) 8mb*0,70 (od km 0+150 do km0+158) strona prawa.	m ²	5.60		
15	D.-03.02.01	Kraty ponad 2 m2 osadzone w metalowych ramach (trzy elementy 2,60*3 = 7,80) jako nakrywa łapacza	m ²	7.80		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: