


Nazwa nadana przez Zamawiającego	" Remont chodników w Nowej Rudzie - Słupcu " Osiedle XXX-lecia
----------------------------------	---

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLAN YCH			
NAZWA OBIEKTU	" Remont chodników w Nowej Rudzie - Słupcu "		
ZAKRES ROBÓT	CPV	45233223-8	Remont nawierzchni drogowej
	Dział robót	45	Roboty budowlane
	Grupa robót	452	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	Klasa robót	4523	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych, teleelektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu
	Kategoria robót	45233	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg i autostrad
Lokalizacja obiekt	Obręb 0007 Słupiec, AM6, dz nr 94		

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO :	
NAZWA :	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
ADRES	57-400 NOWA RUDA ul. Rynek 1

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY OPRACOWUJĄCEJ PRZEDMIAR ROBÓT :			
OPRACOWAŁ :	Witold Krzyżanowski	05.09.2014r.	 Witold Krzyżanowski 57-400 Nowa Ruda, ul. Narutowicza 12 AMF 2/254/82

Nowa Ruda, wrzesień 2014r.

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIARU ROBÓT

Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić koszty związane z:

1. urządzeniem placu budowy,
2. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części albo urządzeń w trakcie realizacji - z naprawieniem ich i doprowadzeniem do stanu pierwotnego,
3. zapewnieniem dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
4. wykonanie badań pomiarowych zagęszczenia gruntów, wilgotności, wybranych przez inspektora nadzoru materiałów budowlanych, jeśli określenie tych parametrów jest wymagane technologią budowy,
5. opracowaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej umożliwiającej uzyskanie przez zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

" Remont chodników w Nowej Rudzie- Słupcu "

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

L.p	CPV grupa robót	Nazwa grupy robót
1	452	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Podane w tabeli przedmiaru robót ilości jednostek miary stanowią wartości określone na podstawie projektu budowlanego. Podane jednostki miary nie są wiążące dla wykonawcy, który zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich niezbędnych prac związanych z realizacją zadania, zasadnych z punktu widzenia któremu mają służyć.

" Remont chodników w Nowej Rudzie - Słupcu "

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont chodników w Nowej Rudzie - Słupcu					
1	D.-02.01.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km (krawezniki betonowe) 3.60	m ³ m ³	 3.600	
				RAZEM	3.600
2	D.-01.00.01	Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 60.00	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
3	D.-02.01.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km razem do 8km Krotnosc = 7 3.60	m ³ m ³	 3.600	
				RAZEM	3.600
4	D.-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębniernymi o poj.lyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do 1 km -wykopy pod w-wy konstr.chodnika 30cm (90,00m2 * 0,35 = 31,50m3) oraz wykop pod poszerzenie. 31.50	m ³ m ³	 31.500	
				RAZEM	31.500
5	D.-02.01.01	Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II (razem 8km) Krotnosc = 14 31.50	m ³ m ³	 31.500	
				RAZEM	31.500
6	D.-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagesczczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 90.00	m ² m ²	 90.000	
				RAZEM	90.000
7	D.-08.03.01	Lawa pod obrzeza 8*30 betonowa z oporem 60mb*0,05=3,00m, kraweznik 60mb *0,06 =3,60 6.60	m ³ m ³	 6.600	
				RAZEM	6.600
8	D.-08.03.01	Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wype- nieniem spoin piaskiem 60.00	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
9	D.-08.01.01	Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 60.00	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
10	D.-04.04.04	Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesczczeniu 15 cm 90.00	m ² m ²	 90.000	
				RAZEM	90.000
11	D.-04.04.04	Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesczczeniu 8 cm 90.00	m ² m ²	 90.000	
				RAZEM	90.000
12	D.-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka szara 90.00	m ² m ²	 90.000	
				RAZEM	90.000

Witold Krzyżowski
57-400 Nowa Ruda, ul. Narutowicza 12
ANF 2/254/82